

BAUSTELLENNEWS

Informationen über die Baumaßnahmen in der Billerbecker Innenstadt

Aktuelle Meldungen vom 03. August 2022

Vor über drei Jahren ist die erste Ausgabe der BaustellenNEWS erschienen. Seit dem ist in der Billerbecker Innenstadt viel passiert. Hintergrund der umfangreichen Umbauarbeiten in der Innenstadt bildet das Integrierte Handlungskonzept der Stadt Billerbeck, indem die Barrierefreiheit als ein wesentliches Leitmotiv für die weitere Stadtentwicklung festgelegt wurde. Außerdem bestand das Ziel, die Ableitung des Fremdwassers (Drainagewasser, Regenwasser) aus der Innenstadt in Richtung Kläranlage Billerbeck zu verhindern und stattdessen zukünftig direkt in die Berkel abzuleiten. Für letzteres war in allen Straßenkanälen die Umstellung von einem Mischsystem auf ein Trennsystem notwendig.

In den vergangenen Jahren sind daher umfangreiche Umbauarbeiten in der Innenstadt angestoßen und mittlerweile fertiggestellt worden. Dazu zählen u.a.

- > barrierefreier Umbau Markt und Lange Straße
- > barrierefreier Umbau Münster Straße und Kurze Straße
- > barrierefreier Umbau Ludgeristraße (Teilbereich) und Bahnhofstraße (Teilbereich)
- > barrierefreier Umbau Lilienbeck und Mühlenstraße

Neben diesen Straßenumbaumaßnahmen sind weitere Maßnahmen zur Sicherstellung der Barrierefreiheit in der Innenstadt umgesetzt worden:

- > Umbau Übergangssituation Rathausplatz/ Parkplatz Verbrauchermärkte
- > Einbau eines Aufzuges im historischen Rathaus

Für die Straßenumbauarbeiten ist der Innenstadtbereich in vier Bauabschnitte unterteilt worden:

Bauabschnitt 1: Coesfelder Straße/ An der Kolvenburg/ Johannikirchplatz

Bauabschnitt 2: Lange Straße/ Markt

Bauabschnitt 3.1: Schmiedestraße/ Kurze Straße/ Münsterstraße

Bauabschnitt 3.2: Bahnhofstraße/ Markt/ Mühlenstraße

Bauabschnitt 4: Lilienbeck/ Am Haulingbach/ Mühlenstraße bis Hagen

In den Jahren 2018 – 2019 wurden insbesondere die Bauabschnitte eins bis drei fertiggestellt. Außerdem ist der Rathausplatz barrierefrei umgebaut worden.

Rückblick Umbau Rathausplatz (alle Fotos: Stadt Billerbeck)



Grundsätzlich fand der Straßenumbau in der Innenstadt immer im Rhythmus „Kanalumbau – Straßenausbau“ statt. Zunächst wurde abschnittsweise ein neuer Schmutzwasserkanal verlegt, der vorhandene Mischwasserkanal zum Regenwasserkanal umfunktioniert und dabei teilweise erneuert und renoviert. Schließlich mussten die Grundstücksanschlüsse eingerichtet werden. Dafür war es notwendig, dass auch die Grundstückseigentümer:innen auf ihren privaten Grundstücken für eine Trenntwässerung sorgten.

Im Zuge des Kanalumbaus sind außerdem die Wasserleitungen der Gelsenwasser AG sowie die Stromleitungen der Westnetz GmbH erneuert worden, ebenso wurden neue Glasfaserleitungen verlegt.

Im Anschluss an die Kanalumbauarbeiten folgte dann der Straßenausbau. Hierbei wurden zunächst die Gehbereiche barrierefrei ausgebaut. Daran schlossen sich dann die Aufschotterung der Straße und schließlich die Asphaltarbeiten an. Um für eine ansprechende Gestaltung zu sorgen und außerdem eine Verkehrsberuhigung zu erzielen sowie baulich sichtbar zu machen, wurden wesentliche Straßenbereiche in Natursteinpflaster hergestellt.

Bauabschnitt 4

Im Jahr 2020 hat dann der Umbau im aufwendigen Bauabschnitt vier begonnen, der in diesem Jahr endgültig fertiggestellt werden soll. Aufgrund der Coronapandemie und der Hochwasserschäden in der Eifel waren im Zuge der Baumaßnahme bauvertraglich relevante Bauverzögerungen zu verzeichnen, die eine planmäßige Fertigstellung bis Juni 2022 nicht möglich machten.

Dennoch kann nun der Großteil der Baumaßnahmen im September fertiggestellt werden. Ggf. finden letzte kleinere Restarbeiten, wie zum Beispiel Bepflanzungen, im Verlauf des Oktobers statt.

Zurzeit wird die letzte Kanalhaltung in der Mühlenstraße gebaut. Alle Grundstücksanschlüsse sind hergestellt, somit sind auch alle privaten Kanalsanierungsmaßnahmen durchführbar. Ebenso wurden durch den Betreiber der Hochdruckgasleitung, der Thyssengas AG, Arbeiten im Bereich der Kreuzung Mühlenstraße/ Hagen vor der alten Feuerwache durchgeführt.

Im Laufe der KW 32/33 können nach Abschluß der Arbeiten der Thyssengas AG dort die Arbeiten der Stadt Billerbeck fortgesetzt werden. Auch wurden die Pflasterarbeiten im Bereich Mühlenstraße/ Lilienbeck fertiggestellt und eine erste Asphalttragschicht für die vorbereiteten Flächen in der Mühlenstraße aufgebracht.

WAS ANSTEHT!

- Nach Abschluss der Arbeiten der Thyssengas AG als Betreiber der Hochdruckgasleitung wird der Straßenbau mit Anbindung an die Landstraße Hagen fertiggestellt.
- Der Parkplatz vor der alten Feuerwehr wird in seinen ursprünglichen Zustand zurückgebaut. Dort wurden im Zuge der Bauarbeiten sowohl eine Regenwasserbehandlungsanlage als auch der Regenwasserableitungskanal selbst errichtet.
- Nachdem der Schmutzwasserkanal für den gesamten Bauabschnitt eingerichtet ist, folgt der Straßenbau mit Pflasterung der Gehwege im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße und Mühlenstraße. Die Straße ist mit Rinne und Asphalt für die noch fehlenden Bereiche endgültig fertigzustellen.
- In der Straße Am Haulingbach wird noch eine Schmutzwasserhaltung gebaut. Außerdem sind noch drei Grundstücksanschlüsse vorzunehmen. Aufgrund der notwendigen Verkehrslenkung sind diese Arbeiten zuletzt vorgesehen.

KONTAKT

Citymanagement Billerbeck
Elke Frauns | Laureen Nievel
Telefon: 02543 / 73-79
citymanagement@billerbeck.de

Stadt Billerbeck
Rainer Hein
Markt 1
48727 Billerbeck
Telefon: 02543 / 73-48
hein@billerbeck.de



Wenn Sie die BaustellenNEWS zukünftig nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie bitte einfach eine formlose E-Mail an: citymanagement@billerbeck.de.